

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY WEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE</b>					
1	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne wykończeniowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	ściany (3.0+3.0+1.8+1.8)*3.0	m <sup>2</sup>	28.800	
		[(1.6*4)+(1.5*4)+(3.12*2)+(1.28*2)]*3.0	m <sup>2</sup>	63.600	
		- otwory drzwi -0.9*2.0*4	m <sup>2</sup>	-7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.200</b>
2	KNR 2-02	Licowanie ścian glazurą na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-08	(3.0+3.0+1.8+1.8)*2.70	m <sup>2</sup>	25.920	
		[(1.6*4)+(1.5*4)+(3.12*2)+(1.28*2)]*2.70	m <sup>2</sup>	57.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.160</b>
3	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- tarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-02	łazienki (1.8*3.0)+(1.5*1.6)+(1.5*1.6)+(3.12*1.28)	m <sup>2</sup>	14.194	
		sala 8.75*8.5	m <sup>2</sup>	74.375	
		wiatrołap 3.0*2.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.569</b>
4	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z terakoty na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1119-10	łazienki (1.8*3.0)+(1.5*1.6)+(1.5*1.6)+(3.12*1.28)	m <sup>2</sup>	14.194	
		sala 8.75*8.5	m <sup>2</sup>	74.375	
		wiatrołap 3.0*2.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.569</b>
5	KNR 2-17	Montaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	0138-01	7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6	KNR 0-14	Sufit podwieszany z kasetonów	m <sup>2</sup>		
d.1	2012-02	łazienki (1.8*3.0)+(1.5*1.6)+(1.5*1.6)+(3.12*1.28)	m <sup>2</sup>	14.194	
		sala 8.75*8.5	m <sup>2</sup>	74.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.569</b>
7	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr. parapetów, dl.ponad 1m	szt		
d.1	0129-02	4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2 WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK</b>					
8	KNR 4-02	Montaż umywalki	kpl.		
d.2	0219-04	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porce- lany 'kompakt'	kpl.		
d.2	0224-03	3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	kpl		
d.2	0137-02	2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KSNR 4	Montaż chwytaków	szt.		
d.2	0405-02	sedes 2	szt.	2.000	
		umywalka 2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNR 0-35	Montaż kominka z wkładem i obudową	kpl.		
d.2	0225-03	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 ELEWACJE</b>					

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 0-23 d.3 2614-01	Docieplenie ścian styropianem gr. 15cm z wyprawą elewacyjną	m <sup>2</sup>		
		ściany [(12.5*2)+(9.0*2)]*3.30	m <sup>2</sup>	141.900	
		- otwory	m <sup>2</sup>	-12.960	
		-1.8*1.8*4	m <sup>2</sup>	-4.410	
		-2.10*2.1*1	m <sup>2</sup>	-1.890	
		-0.9*2.1*1	m <sup>2</sup>	-1.080	
		-0.9*1.2*1	m <sup>2</sup>		
		szczyty	m <sup>2</sup>	3.600	
		0.9*2.0*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>125.160</b>
14	KNR 2-02 d.3 0924-01	Tynk żywiczny cokołu	m <sup>2</sup>		
		(12.5+12.5+9.0+9.0)*0.4	m <sup>2</sup>	17.200	
		słupy przy wejściu	m <sup>2</sup>	4.180	
		0.95*2.20*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.380</b>
15	KNR 2-02 d.3 0506-02	Parapety zewnętrzne z blachy malowanej	m <sup>2</sup>		
		[(1.8*4)+(0.6*3)+0.9]*0.4	m <sup>2</sup>	3.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.960</b>
16	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obicie okapów i sufitu z blachy niski trapez	m <sup>2</sup>		
		okap	m <sup>2</sup>	29.280	
		[(13.4+13.4)+(2.5+6.0+2.5)*2]*0.6	m <sup>2</sup>	13.500	
		sufit na ganku			
		4.5*3.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>42.780</b>
<b>4 ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>					
17	KSNR 6 d.4 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		opaska przy budynku	m <sup>2</sup>	21.500	
		(12.5*2+9.0*2)*0.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>21.500</b>
18	KSNR 6 d.4 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej lub klinkieru grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		parking	m <sup>2</sup>	21.600	
		3.6*6.0	m <sup>2</sup>	27.000	
		chodnik			
		9.0*3.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>48.600</b>
19	KSNR 6 d.4 0606-04	Montaż kratki odwadniającej przy wejściu, ściek betonowy	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KSNR 6 d.4 0702-01	Słupki z rur stalowych fi 50	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KSNR 6 d.4 0702-04	Znaki pionowe, parking dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KSNR 6 d.4 0705-07	Malowanie parkingu dla niepełnosprawnych	m <sup>2</sup>		
		3.6*6.0	m <sup>2</sup>	21.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.600</b>

Zbigniew Konobrodzki  
 Śmietalcze, Leszczynowa 12  
 Upr. bud. BL 108/89