

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymaga się, aby przed złożeniem oferty wykonawca dokonał wizji w terenie oraz pomiarów kontrolnych w zakresie danej części zamówienia.

1. Wykonanie utwardzenia terenu na placu przy budynku gospodarczym w sołectwie Szumiłówka.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu na placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Szumiłówka.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Zakup kostki brukowej oraz obrzeży betonowych.
2. Usunięcie humusu, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa naturalnego.
3. Utwardzenie terenu kostką brukową w nawiązaniu do istniejącego terenu utwardzonego kostką (kostka brukowa typu Holland, grubość 6 cm w kolorze wybranym przez Zamawiającego).
4. Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.
5. Kostka otoczona obrzeżem betonowym w kolorze szarym o wymiarach 6 x 20 x 100cm na ławie betonowej z betonu C8/10.
6. Wymaga się, aby nawierzchnie były ułożone bez uskoków, zadoleń i załamania oraz ze spadkiem w kierunku własnej działki od strony budynku.
7. Wymaga się wypełnienia spoin pomiędzy elementami nawierzchni piaskiem.
8. Uporządkowanie terenu.

Zamawiający dysponuje kwotą 15 177,00 zł brutto. Wymaga się, aby kwota została wykorzystana w całości.

Ta oferta, której wykonawca zaoferuje wykonanie największej powierzchni utwardzenia terenu w m² na placu przy budynku gospodarczym w powyższej cenie, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Remont dwóch sufitów w świetlicy wiejskiej w sołectwie Tymianka.

Przedmiotem zamówienia jest remont sufitów w świetlicy wiejskiej w sołectwie Tymianka (duża sala świetlicy, pomieszczenie zaplecza kuchennego). Duża sala świetlicy – pow. sufitu ok. 59,3m², pomieszczenie zaplecza kuchennego – pow. sufitu ok. 13,88 m². Szkic lokalizacji remontu sufitów w załączeniu.

1. Zakup paneli PCV i listew podsufitowych.

2. Demontaż starych listew podsufitowych.
3. Wykonanie stelażu na całych powierzchniach sufitów pod panele.
4. Montaż paneli PCV i listew podsufitowych.
5. Demontaż starej instalacji elektrycznej i położenie nowej.
6. Uporządkowanie miejsca pracy.

3. *Wykonanie utwardzenia terenu na placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Żerczyce.*

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału i wykonanie utwardzenia terenu o na placu przy świetlicy wiejskiej (tylna część świetlicy) w sołectwie Żerczyce.

Zakres robót:

1. Zakup kostki brukowej oraz obrzeży betonowych.
2. Usunięcie humusu, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa naturalnego.
3. Ułożenie kostki brukowej typu Holland o grubości 6cm w kolorze wybranym przez Zamawiającego.
4. Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.
5. Kostka otoczona obrzeżem betonowym w kolorze wybranym przez Zamawiającego o wymiarach 6 x 20 x 100cm na ławie betonowej z betonu C8/10.
6. Wymaga się, aby nawierzchnie były ułożone bez uskoków, zadoleń i załamania oraz ze spadkiem w kierunku własnej działki od strony budynku.
7. Wymaga się wypełnienia spoin pomiędzy elementami nawierzchni piaskiem.
8. Uporządkowanie terenu.

Zamawiający dysponuje kwotą 17 100,00 zł brutto. Wymaga się, aby kwota została wykorzystana w całości.

Ta oferta, której wykonawca zaoferuje wykonanie największej powierzchni utwardzenia terenu w m² na placu przy świetlicy wiejskiej w powyższej kwocie, zostanie uznana za najkorzystniejszą.