

**REMONT POMIESZCZEŃ KORYTARZA I ŁAZIENKI
ZWIĄZANYCH ZE ŻŁOBKIEM
W BUDYNKU PRZEDSZKOŁA W NURCU STACJI**

**GMINA NURZEC STACJA
UL. ŻERCZYCKA 33
17-330 NURZEC STACJA**

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY REMONTOWO-WYKONCZENIOWE					
1	KNR 2-02	Wykonanie sufitu podwieszanego z kasetonów w korytarzu.	m ²		
d.1	2011-01	korytarz (12.8*2.6)+(8.3*5.7)+(1.5*2.0)	m ²	83.590	
				RAZEM	83.590
2	TZKNBK XI	Ułożenie wykładziny PVC w korytarzu.	m ²		
d.1	0501-39	korytarz (12.8*2.6)+(8.3*5.7)+(1.5*2.0)	m ²	83.590	
				RAZEM	83.590
3	KNR-W 2-	Wymiana drzwi wewnętrznych.	m ²		
d.1	02 1027-04	0.9*2*8	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
4	KNR-W 2-	Posadzki z terakoty.	m ²		
d.1	02 1107-05	łazienka 2.8*1.4	m ²	3.920	
		wiatrołap 1.3*2.6	m ²	3.380	
		wiatrołap 2.2*2.7	m ²	5.940	
				RAZEM	13.240
5	KNR 2-02	Szpachlowanie ścian i sufitów.	m ²		
d.1	2009-02	ściany korytarz (12.8+12.8+5.7+5.7+8.3)*2.6	m ²	117.780	
		sufit łazienka 2.8*1.4	m ²	3.920	
		- drzwi -0.9*2*8	m ²	-14.400	
				RAZEM	107.300
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.	m ²		
d.1	1505-07	sufit łazienka 2.8*1.4	m ²	3.920	
		ściany korytarz (12.8+12.8+5.7+5.7+8.3)*1.0	m ²	45.300	
				RAZEM	49.220
7	KNR 0-23	Lamperia z tynku żywicznego - korytarz.	m ²		
d.1	0931-02	(12.8+12.8+5.7+5.7+8.3)*1.6	m ²	72.480	
				RAZEM	72.480
8	KNR 4-01	Montaż parapetów wewnętrznych - zabudowa grzejników.	szt.		
d.1	0916-01	8.5	szt.	8.500	
				RAZEM	8.500
9	KNR 2-02	Ułożenie glazury.	m ²		
d.1	0829-08	łazienka (2.8+2.8+1.4+1.4)*2.6	m ²	21.840	
				RAZEM	21.840
10	KNR 2-02	Zamurowanie ściany z luksferów.	m ²		
d.1	0121-04	1.6*1.6	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
2 INSTALACJA SANITARNA					
11	KNR 2-15	Montaż sedesu.	kpl.		
d.2	0224-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02	Montaż umywalki.	kpl.		
d.2	0219-04	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-	Wymiana grzejników - 3 kpl.	kpl.		
d.2	15 0418-01	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 5 d.3 0207-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² .	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
15	KSNR 5 d.3 0502-03	Montaż opraw oświetleniowych LED.	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNNR 5 d.3 0308-03	Przełączniki i gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000


 Stanisław Konobrodzki
 Stanisław Konobrodzki
 Główny Inżynier
 Główny Inżynier
 Główny Inżynier
 ul. Leszczynowa 12
 01-100 Warszawa
 Upr. bud. nr. 1007
 Upr. tel. nr. BL 100/09