

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE I UTWARDZENIE TERENU					
1	KNR 2-01	Odspajanie i przewóz gruntu.	m ³		
d.1	0307-01	wiata 6.0*8.0*0.15	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające o gr. 10cm.	m ²		
d.1	0104-01	6.0*8.0	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNR 2-02	Podkład betonowy z betonu zwykłego gr. 5cm.	m ³		
d.1	1101-01	6.0*8.0*0.05	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej.	m ²		
d.1	0511-02	6.0*8.0	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 2-31	Ława betonowa pod krawężnik.	m ³		
d.1	0402-04	(6.0*2.0+8.0*2.0)*0.15	m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.1	0407-02	(6.0*2)+(8.0*2)	m	28.000	
				RAZEM	28.000
2 KONSTRUKCJA WIATY					
7	KNR 2-02	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
d.2	0407-06	0.15*0.15*2.5*17		0.956	
				RAZEM	0.956
8	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
d.2	0406-06	[(8.0+6.0+3.0+3.0+5.0+3.0)*0.15]*0.15		0.630	
				RAZEM	0.630
9	KNR 2-02	Krokwie 8 cm x 18 cm.	m ³		
d.2	0408-05	0.08*0.18*2.40*15	m ³	0.518	
				RAZEM	0.518
10	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
d.2	0410-01	dach (2.40*8*2)+(2.4*6*2)	m ²	67.200	
		ściany (3.0+8.0+6.0+3.0+3.0)*2.5	m ²	57.500	
				RAZEM	124.700
11	TZKNBK XV	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych elementów drewnianych.	m ²		
d.2	0651-01	184.5	m ²	184.500	
				RAZEM	184.500
3 POKRYCIE DACHU					
12	KNR 2-02	Pokrycie dachu gontem.	m ²		
d.3	0501-02	(9*2.4*2)+(7*2.4*2)	m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
13	KNR 2-02	Montaż rynien dachowych.	m		
d.3	0508-01	9+7+4+3+5+4	m	32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR 2-02	Montaż rur spustowych.	m		
d.3	0510-01	2.5*5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
4 STOLARKA					
15	KNR 2-02	Okna drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow.do 0.2 m ²	m ²		
d.4	1001-01	0.6*1.2	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
16	KNR 2-02	Drzwi drewniane.	m ²		
d.4	1001-09				

Budowa wiaty na działce nr 1151 w Nurcu Stacji przy ul. Słonecznej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	2*0.9		m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Zbigniew Konobrodzki
Sienkiewicza, ul. Leszczyńskiego : 2

Ust. bud. nr 200/02